

**COMPLETAMENTO AREA PARCHEGGIO IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATA PIAZZALE OLIMPIA - ELENCO PREZZI UNITARI**

N°	CODICE	OPERA	Unità misura	Prezzo unitario
1	A.01	Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in economia, comprensivo di ogni onere, per ogni ora di effettivo lavoro: Operaio specializzato	ora	€. 30,00
				Euro trenta/00
2	A.02	Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in economia, comprensivo di ogni onere, per ogni ora di effettivo lavoro: Operaio qualificato	ora	€. 28,00
				Euro ventotto/00
3	A.03	Scavo di sbancamento o splateamento eseguito con mezzo meccanico, fino ad una profondità di m. 1.00 dal piano di campagna, in terreni di qualsiasi natura e consistenza (esclusa roccia) anche in presenza d'acqua. Si intendono compresi nel prezzo il taglio e l'asportazione di radici o ceppaie, l'eventuale demolizione di massicciate e pavimentazioni stradali (con esclusione dei tagli di asfalto), la rimozione di lapidi e pozzetti, la rimozione di cordoli e aiuole esistenti, la rimozione della segnaletica esistente, la regolarizzazione del fondo dello scavo con mezzo meccanico, il trasporto e scarico del materiale di risulta, per quanto necessario alla formazione delle aree verdi nell'area di cantiere, la restante parte alle Pubbliche discariche, in luogo indicato dalla D.L. o comunque entro 10 km di distanza, la stesa grossolana del materiale asportato ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	mc.	€. 7,80
				Euro sette/80
4	A.04	Scavo di terreno in sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, per profondità fino a 3,00 m. dal piano di sbancamento, in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza d'acqua. Si intendono compresi nel prezzo il taglio e l'asportazione di radici o ceppaie, l'eventuale demolizione di massicciate e pavimentazioni stradali (con esclusione dei tagli di asfalto), la regolarizzazione del fondo dello scavo con mezzo meccanico, il trasporto e scarico del materiale di risulta, per quanto necessario alla formazione delle aree verdi nell'area di cantiere, la restante parte alle Pubbliche discariche, in luogo indicato dalla D.L. o comunque entro 10 km di distanza, la stesa grossolana del materiale asportato, la regolarizzazione delle pareti e del fondo anche a gradoni ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	mc.	€. 10,20
				Euro dieci/20
5	A.05	Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro tondo omogeneo FEB44K per strutture in c.a., compresi taglio, sfrido e legature.	kg.	€. 1,25
				Euro uno/25
6	A.06	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo confezionato con 0,400 m3 di sabbia e 0,800 m3 di impasto, per strutture di fondazione e in elevazione armate, compreso eventuali cassetture, escluso ferro di armatura:	mc.	€. 150,00
				Euro centocinquanta/00
7	A.07	fornitura e posa in opera di staccionata in paleria di legno tratta. H utile fuori terra 1,05/1,10 mt.	m.	€. 45,00
				Euro quarantacinque/00
8	A.08	Livellazione di massciata stradale, diserbo mediante applicazione di appositi prodotti e compattazione della stessa area, cortiliva o di marciapiede, eseguita con i mezzi meccanici più idonei lame, rulli vibranti, piastre costipanti, mazzaranghe, ecc.) secondo la natura degli inerti, al fine di raggiungere adeguato stato di costipazione. Per ogni metro quadrato:	mq.	€. 1,80
				Euro uno/80
9	A.09	Fornitura e posa in opera di cordoli stradali prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso tipo "Cordolo Programma Betonella", aventi finitura martellinata nella parte a vista, con la faccia superiore dotata di bordo smussato a 45° e l'altro arrotondato, con superficie superiore e laterale rivestite con uno strato di calcestruzzo antiusura resistente ai sali, dello spessore di circa 20 mm; in opera su fondazioni e rinfianco continui in cls R'ck 200; compreso formazione di curve, rampe di pendenza contenuta e collegate in maniera continua in corrispondenza dei raccordi tra i marciapiedi - livello stradale - spazi ed accessi carrabili - attraversamenti ed accessi pedonali; compresa, altresì, ogni assistenza muraria. Rettilinei	m.	€. 25,00
				Euro venticinque/00
10	A.10	Formazione di marciapiede composto da sottofondo in misto stabilizzato 0/20 dello spessore di 20 cm, uno strato di cls di cemento di 10 cm con rete elettrosaldata diametro 6 mm maglie 20x20 ed una pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo usura dello spessore di 3 cm il tutto finito e rullato.	mq.	€. 39,50
				Euro trentanove/50
11	A.11	Fornitura e posa in opera di ghiaia in sorte a strati non superiore a cm 30, compreso la rullatura a sfangamento e la sagomatura con relative pendenze.	mc.	€. 22,00
				Euro ventidue/00
12	A.12	Fornitura e posa in opera di stabilizzato di frantoio per intasamento della massciata, compresa la rullatura a fondo e a sfangamento, e gli oneri per la formazione di pendenze e sagome stradali, il tutto pronto a ricevere la successiva pavimentazione stradale; il tutto finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. per ogni strato di 5 cm. di spessore compresso.	mq.	€. 1,60
				Euro uno/60

13	A.13	Fornitura e posa di pavimentazione bituminosa in conglomerato tipo binder, con caratteristiche secondo capitolato di appalto, compresa mano di attacco in ragione di kg. 0.7/mq. di emulsione, l'individuazione preventiva di pozzetti e chiusini al fine di mantenerli visibili e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni della D.L..Tappetone spessore cm 8 compreso.	mq.	€.	9,70
					Euro nove/70
14	A.14	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls per caditoia stradale, misure interne da cm. 60x60, profondità 60 cm, compreso scavo, sottofondo e rinfilo in cls R'ck 200, in misura tale da assicurare resistenza al traffico, carico delle acque con gaveta, scarico con tubazione diametro 315 mm. per una lunghezza fino a 6,00 ml., coperchio carrabile in calcestruzzo.	cad.	€.	450,00
					Euro quattrocentocinquanta/00
15	A.15	Esecuzione di segnaletica orizzontale (strisce continue o discontinue a separazione di corsie o marginali, delimitazione stalli eccetera, simboli stalli disabili, zebraure, stop, linee di arresto, passaggi pedonali, frecce) con vernice rifrangente rispondente alle norme e ai disciplinari tecnici del Min. LL.PP. in colore bianco, giallo o blu e idonea a tutti i tipi di pavimentazione, compresa la pulizia del fondo stradale, il tracciamento, la fornitura della vernice ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Larghezza e colori come da normative vigente. Intera area oggetto d'intervento.	n	€.	500,00
					Euro cinquecento/00
16	A.16	Fornitura e posa di pali di sostegno tubolari in acciaio zincato a caldo di altezza regolamentare, compreso scavo, spinotto di ancoraggio, tappo di chiusura, getto del plinto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni della D.L. per ogni pezzo di diametro mm. 60	cad.	€.	35,00
					Euro trentacinque/00
17	A.17	Fornitura e posa di segnale ("disco diametro cm.60 o ottagono") in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi, finiture con smalto grigio a fuoco, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola rifrangente di classe 2 a pezzo unico completo di staffe e bulloni per attacco al palo di sostegno. Per ogni pezzo	cad.	€.	25,00
					Euro venticinque/00
18	A.18	Fornitura e posa di segnale ("tabella cm.60x90") in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi, finiture con smalto grigio a fuoco, interamente rivestita nella parte anteriore con pellicola rifrangente di classe 2 a pezzo unico completo di staffe e bulloni per attacco al palo di sostegno. Per ogni pezzo	cad.	€.	100,00
					Euro cento/00
19	A.19	Fornitura e posa di recinzione costituita da rete zincata e plastificata a maglia sciolta 50x50 mm, filo d.4 mm, H 2,50 m. posata su pali metallici zincati e verniciati d. 60x3,0 mm., forniti e posati in idoneo plinto in cls completi di saette e filo di ferro plastificato. Il tutto finito e posato a perfetta regola d'arte.	m.	€.	50,00
					Euro cinquanta/00
20	A.20	Scavo a sezione obbligata compreso di rinterro con materiale inerte, fino alla profondità di 1 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m³, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili). Il presente importo è da intendersi comprensivo delle opere di ripristino superficiale dello scavo.	m.	€.	13,00
					Euro tredici/00
21	A.21	Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia parete per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente con manicotto ad un'estremità, conforme CEI EN 50086, del diametro nominale di: 110 mm	m.	€.	7,00
					Euro sette/00
22	A.22	Esecuzione di plinto per palo di illuminazione pubblica stradale in cls R'ck 250; compreso eventuale armatura per getto e/ in ferro, fornitura e posa di tubo in p.v.c. f 200/300/400/500 per inserimento palo; fornitura e posa in opera di pozzetto/i adeguato/i, completo/i di coperchio in ghisa, collegamenti in corrugato in p.v.c. alla rete di illuminazione pubblica; compreso, altresì, scavo e rinterro. Per pali oltre 9,00 di altezza, o "a sbraccio" il plinto sarà dimensionato con specifico calcolo. Dimensioni: cm 120x100x100 per pali fino a ml. 9 di altezza	cad.	€.	210,00
					Euro duecentodieci/00
23	A.23	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, compreso coperchio carrabile in ghisa, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfilo con calcestruzzo e rinterro: dimensioni interne 40x40x40 cm.	cad.	€.	160,00
					Euro centosessanta/00
24	A.24	Fornitura e posa su fondazione in calcestruzzo non compresa, di cancellata in acciaio composta da cancello carraio a due ante dimensioni 4100x2000 mm. e cancello pedonale a due ante dimensioni 2600x2000 mm., realizzato con piantoni in tubolare 200x200 mm., telaio ante in tubolare 50x50 mm. (n.2 verticali e n.4 orizzontali), chiusura ante in piatto 30x8 mm. di costa distanziate secondo normativa vigente e rete antintrusione nella parte centrale, compreso telaio di fondazione in tubolare con spacchi per motorizzazione cancello carraio, maniglie antipanico per esodo sulle ante pedonali, serrature elettriche con chiusura a chiave su entrambi i cancelli, sono compresi raccordi per gli allacciamenti elettrici. Trattamento di zincatura a caldo della superficie in bagno ad immersione secondo le normative vigenti.	cad.	€.	4.500,00
					Euro quattromilacinquecento/00

25	A.25	Fornitura e posa di angolare in erba sintetica arricciata in polipropilene spessore 5 mm. con strato inferiore in miscela di gomme espanse ad elevato assorbimento spessore 20 mm., dello spessore complessivo di 25 mm. e lato esterno di 10+10 cm., certificato secondo la norma UNI EN 913:2009, compreso collante monocomponente per incollaggio su superficie in cemento.			
			ml	€.	30,00
			Euro trenta/00		