

COMUNE DI CARPINETI
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Committente:

COMUNE DI CARPINETI
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
P.zza Matilde di Canossa, 1

Progetto:

**RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DENOMINATA
"PARCO MATILDE" NEL CAPOLUOGO**

Località:

CARPINETI (RE)

Elaborato:

AII. 6.2
ELENCO PREZZI UNITARI - 2° STRALCIO

Data:

Novembre 2018

STUDIO ING. ERMES MONTERMINI

Via 1° Maggio 14 - 42035 Castelnovo ne' Monti (RE)

tel. 0522 083418

e-mail : ing.montermini@gmail.com

Progettista **Dott. Ing. Ermes Montermini**



Elenco Prezzi Unitario

TARIFFA	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	Unità di misura	Prezzo
D02007.a	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto euro (tre/05)	m	3.05
D02007.b	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto euro (tre/87)	m	3.87
D02007.c	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto euro (tre/84)	m	3.84
D02010.c	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto euro (sei/84)	m	6.84
D02010.e	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto euro (undici/14)	m	11.14
D02078.e	Quadro da parete con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN 35: in resina, IP 54/65: per installazione di 1 Presa euro (trecentoquindici/66)	cad	315.66
D04001.a	Apparecchio ECO.RAYS TP 0F2H1 S 3.5-2M DA ottica S , attacco per palo dim. 60mm, 2 moduli, euro (trecentosessantatre/67)	cad	363.67
D04010.b	Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e portello in alluminio, comprensivo di trasporto, di installazione e euro (centootto/35)	cad	108.35
D04038.a	Quadro elettrico , per impianti di pubblica illuminazione realizzato come da schema elettrico di progetto QEIP euro (duemilatrecentoottantasei/41)	cad	2386.41
D04041.c	Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento incluso telaio di base, con portello cieco completo di serratura, euro (settecentotrenta/54)	cad	730.54
M01006	Installatore 4a categoria euro (ventiquattro/47)	ora	24.47
57.15.010	Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere compreso gli eventuali ripristini che si rendessero necessari durante i lavori e la sua rimozione a lavori ultimati eseguita con tubi di ponteggio infissi con elemento di chiusura:		
a	rete plastificata stampata per i primi 30 giorni lavorativi	m ²	€ 3,90
c	rete metallica elettrosaldata per i primi 30 giorni lavorativi	m ²	€ 4,10
d	rete metallica elettrosaldata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi	m ²	€ 1,40
57.25.015	Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori.		
a	di kg 6	cad	€ 14,50
57.40.005	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere.	cad	€ 20,40
57.40.015	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato rettangolare fino a 50x33 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere.	cad	€ 20,40
57.55.005	Noleggio di automezzo con piattaforma elevatrice e braccio telescopico rispondente alle normative vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro:		
a	idoneo per installazione dei corpi illuminanti	ora	€ 45,40