


COMUNE DI CARPINETI
Provincia di Reggio Emilia



Piazza Matilde di Canossa n° 1 - 42033 Carpineti
Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00445630353

UFFICIO TECNICO COMUNALE

☎ 0522 - 615 008 📠 0522 - 718 014

e-mail: lavori.pubblici@comune.carpineti.re.it

LAVORI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
VARI TRATTI STRADALI DEL COMUNE
DI CARPINETI - **1° STRALCIO**

ELABORATO

**COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO**

DATA

giugno 2018

PROGETTISTA:

UFFICIO TECNICO COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP. Patrimonio
(Geom. Corrado Leurini)

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	QUANTITA'		PREZZO EURO		IMPORTO
06.05.005	Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in economia , comprensivo degli oneri di c.s.a., per ogni ora di effettivo lavoro:						
a	operaio specializzato Assistenza scavi e ripristino livelletta stradale	ora	16,00	X	32.00	=	512,00
b	operaio qualificato Assistenza scavi e ripristino livelletta stradale	ora	16,00	X	29.00	=	464,00
06.10.005	Nolo di escavatore, pala o ruspa , compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:						
d	potenza da 75 a 89 kW Scavi e ripristino livelletta stradale	ora	16,00	X	62.00	=	992,00
45.05.010	Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:						
b	a peso Via San Pietro Vari tratti t. 50,00	t	50,00	X	22.00	=	1.100,00
45.10.005	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) confezionato a caldo con adeguata miscela di inerti e bitume di prescritta penetrazione, posto in opera con idonee macchine finitrici, cilindrate con rulli statici da 5 a 14 t (secondo lo spessore) od equivalenti rulli vibranti, compresi ogni materiale e lavorazione per ottenere particolari configurazioni superficiali o raccordi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato per volume reso dopo costipamento:						
b	pesato a tonnellate Via San Pietro Vari tratti t. 50,00	t	50,00	X	60.00	=	3.000,00
45.10.015	Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per m ² e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Via San Pietro Vari tratti mq. 400,00						
45.10.010	Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato bituminoso , compresi la pulizia preliminare della pavimentazione esistente, il trattamento per ancoraggio alla preesistente pavimentazione con mano di attacco costituita da spruzzatura d'emulsione bituminosa, rullatura e perfetta configurazione del piano viabile per lo smaltimento delle acque meteoriche e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:						
b	spessore medio 30 mm Via Farioli 240,00x6,50 = mq. 1.560,00 Via D.Pasquino Borghi 230,00x6,00 = mq. 1.380,00 20,00x4,00 = mq. 80,00 Via San Pietro Vari tratti mq. 3.480,00	m ²	400,00	X	1.00	=	400,00
		m ²	6.500,00	X	5.00	=	32.500,00
	Importo lavori					€.	38.968,00

QUADRO ECONOMICO

Importo lavori	€.	38.968,00		
Oneri per la sicurezza del cantiere	€.	732,00		
		-----		-----
Importo a base d'appalto	€.	39.700,00	€.	39.700,00
I.V.A. sui lavori al 22%	€.	8.734,00		
Progettazione, spese di gara, economie, imprevisti	€.	6.291,42		
		-----		-----
Totale somme a disposizione	€.	15.025,42	€.	15.025,42

Totale complessivo			€.	54.725,42